Ведомость объёмов работ

на Установку периметральной сигнализации на ГНС в д.Ворошнево Курской области СМР

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтажные работы				
1	1	Прибор сигнализирующий емкостной. Извещатель радиоволновой одноблочный ЗЕБРА-30(24)Ш	шт	5
2	2	Прибор сигнализирующий емкостной. Линейный извещатель двухпроводной РЕЛЬЕФ,РЕЛЬЕФ-2	шт	4
3	3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм	10 шт	1
4	4	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	5
5	5	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1	шт	5
6	6	Приборы приемно-контрольные объектовые на: ППК Агат-СТ8	шт	2
7	7	Коммутационная коробка БАРЬЕР-КР-М	шт	9
8	8	Конструкция для установки извещателя	шт	145
9	9	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	16
10	10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,3
11	11	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2	1000 м	0,03
12	12	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,09184
13	13	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м	0,35
14	14	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром: 32 мм	10 м	3,5
15	15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,06884
16	16	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	7
17	17	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 32 мм	10 м	70
18	18	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	7,35
19	19	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	8,65
20	20	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 шт	0,99
Раздел 2. Оборудование				
21	21	Извещатель радиоволновой одноблочный ЗЕБРА-30(24)-Ш bluetooth (штора)	шт	5
22	22	Линейный извещатель двухпроводной - РЕЛЬЕФ-2	шт	2
23	23	Линейный извещатель двухпроводной - РЕЛЬЕФ	шт	2
24	24	Комплект монтажных частей извещателя РЕЛЬЕФ для крепления проводов линейной части "козырьковым" типом	шт	140

1	2	3	4	5
25	25	Заземление блоков электронных извещателя РЕЛЬЕФ(компл=2шт.)	к-т	5
26	26	Блок питания резервированный БПР-24-0.5	шт	4
27	27	Аккумулятор для БПР-24-0,5(компл=2шт.)	шт	2
28	28	Приборы приемно-контрольные ППК Агат-СТ8	шт	2
29	29	Блок питания резервированный БПР-12-1.0	шт	1
30	30	Аккумулятор для БПР-12-1	шт	1
31	31	Коммутационная коробка БАРЬЕР-КР-М	шт	9
32	32	Кронштейн -350	шт	5
Раздел 3. Материалы				
33	33	Кабель П-274	м	800
34	34	Провод силовой ПВС3*1,5	м	600
35	35	Кабель FTP 4x2x0,48 5e Out/Cu	м	1000
36	36	Кабельные стяжки 3,6*300(100шт.)(3шт. на 1м)	упак	21