


Монтажный чертеж. План на отм.0.000



Примечания:

1. Данный проект технического перевооружения не затрагивает обвязку существующего на ГНП насоса. Арматура и приборы КИП, установленные на насосе условно не показаны.

2. Предусмотреть замену шлангов гибких на стационарные трубопроводы в местах 2.1 и 2.2, указанных на данном чертеже:

2.1 трубопровод нагнетания - подача СУГ (жидкая фаза) на УПНБ
Заменить шланг гибкий на трубопровод из Стали 10 по ГОСТ 8734-75 Ø38x2,0 мм, L=2,0м.
Для крепления тр-да установить опору ОПП1-100.38 по ОСТ 36 94-83 "Опоры подвижные".

2.2 трубопровод всасывающий - подача СУГ (жидкая фаза) из емкости на насос
Заменить шланг гибкий на трубопровод из Стали 10 по ГОСТ 8734-75 Ø45x3,0 мм, L=1,5м.
Для крепления тр-да установить опору ОПП1-100.45 по ОСТ 36 94-83 "Опоры подвижные"

3. Арматурный узел емкости (включающий тр-д наполнительный Ду 50мм, тр-д паровой фазы Ду 25мм, всасывающая линия сливного тр-да Ду 40мм) подключить по месту. Подключение производить в соответствии с паспортом на сосуд V=15м³, нормами и правилами, указанными в настоящей документации на Техническое перевооружение №353-03/2018-ПЗ.

4. Крепление трубопровода паровой фазы СУГ к стене помещения УПНБ производить при помощи уголка стального 40x40x3 мм ГОСТ 8509-93.
На бортике емкости предусмотреть стойку для крепления тр-да паровой фазы СУГ. Материал для изготовления стойки: лист закладной 200x200 мм, уголок стальной 40x40x3 мм ГОСТ 8509-93, L=3100 мм.

- 1 Г4 45x3,0, Сталь 10
подземный, сущ.
- 2 Н2 32x2,0, Сталь 10
Отм. 3.200
- 3 Г4 45x3,0, Сталь 10
Отм. 1.200

Подключить по месту
(см. Примечания, п.3)

						353-03/2018-ТХ			
						ООО "Газэнергосеть Белгород"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Пункт газонаполнительный, рег.№А06-07138-0045, п.Кшенский Техническое перевооружение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Слюсарева					Р	6	
Н.контр.		Жаворонков							
ГИП		Жаворонков							
						Монтажный чертеж	ООО "ТЕХПРОЕКТ-КОНСАЛТИНГ" г.Белгород		

Согласовано

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.				Слюсарева	
Н.контр.				Жаворонков	
ГИП				Жаворонков	