

# Схема организации дорожного движения. М 1:500

УТВЕРЖДЕНО:


Ген.директор  
ООО "Газэнергосеть Белгород"  
(Старокожев В.В.)  
2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела подготовки  
проектных работ и экспертизы  
(Фисенко Е.А.)  
2018 г.

Ведомость объемов работ

Наименование видов и групп	Дорожные знаки по ГОСТ Р 52290-2004									
	7.13	6.4	8.6.1	3.1	3.24	5.5	4.2.3	8.22.3	4.1.1	4.1.3
тип	проектируемые	проектируемые	проектируемые	демонтируемые	проектируемые	проектируемые	проектируемые	проектируемые	демонтируемые	проектируемые
Название	"Автозаправочная станция"	"Место стоянки"	"Способ постановки ТС на стоянку"	"Въезд запрещен"	"Ограничение максимальной скорости"	"Дорога с односторонним движением"	"Объезд препятствия справа или слева"	"Препятствие"	"Движение прямо"	"Движение налево"
Количество	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1



## Пояснительная записка

- Установка дорожных знаков относительно проезжей части должна производиться в соответствии требованиям ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств". Устанавливаемые знаки дорожного движения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования". Спецификацию см. данный лист.
- Нанесение дорожной разметки должно производиться согласно ГОСТ Р 51256-99 "Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная".
- Размещение знаков дорожного движения и дорожной разметки согласовать с органами управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области.

495-03/2018-ПОДД						ООО "Газэнергосеть Белгород"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Техническое перевооружение АГЗС №17 Белгородская обл., г.Старый Оскол, южная объездная автодорога, строение №23	Стадия	Лист
Разраб.	Сокорев						Р	1
Проверил	Боровской							
Н. Контр.	Слюсарева							
ГИП	Сокорев							
ГИП	Жаворонков							
Схема организации дорожного движения на АГЗС №17						ООО "ТЕХПРОЕКТ-КОНСАЛТИНГ" г.Белгород 2018г.		